

Descriptif Quantitatif

Chantier :

Travaux de rénovation d'un appartement

Mr et Mme DUVAL

LOT 1	MAÇONNERIE	U	Q	Prix/U	Prix HT	
1.00	<p>Avant toutes démolitions, coupure générale des alimentations eau, gaz, électricité, par les corps d'états concernés.</p> <p>Protection partie commune:</p> <p>L'entreprise titulaire du présent lot aura à sa charge les protections des parties communes durant la période du chantier.</p> <p>Toutes les entreprises devront nettoyer et évacuer leurs gravats chaque jour:</p> <p>* Démolition et évacuation</p> <p>Lot Maçonnerie / Carrelage</p> <p>Cuisine</p> <p>Dépose et évacuation de l'ensemble du mobilier cuisine Comprenant un grand meuble L 150x H 245; meuble bas evier L 120x P 60.</p> <p>Après sondage, démolition et évacuation d'une partie de la colonne Démolition et évacuation du carrelage en crédence.</p> <p>Salle de bains</p> <p>Dépose et évacuation sanitaires et mobilier (Forfait) Baignoire + lavabo + bidet</p> <p>Démolition et évacuation de la cloison d'entré SdB y compris la porte. Démolition et évacuation de la faïence.</p> <p>Entrée Chambre & SdB Démolition et évacuation d'une partie de la cloison ainsi que du bloc porte complet pour déplacement du nouveau passage</p>	Forfait				
		Forfait				
		m ²	2			
		m ²	1,5			
		m ²	4			
		m ²	11			
		m ²	2			
	1.02	Rénovation				
		Entrée Chambre & SdB				
		Suite à la démolition réalisation d'une cloison en carreaux de plâtre de 7 ,compris vide pour plein pour fourniture et scellement d'un encadrement baie libre passage 60x204 y compris couvre joint, selon plan.	m ²	2		
Salon						
	Réalisation d'une soffite en BA13 sur les 3 murs. Dim. 0,45x 0,15, comprenant une boîte à rideaux côté porte fenêtre.	m ²	6			
	Fourniture et pose d'un carrelage budget carrelage 37€ le m ² pour le salon et la chambre.	m ²	36			

Cuisine					
Réalisation d'une cloison en carreaux de plâtre hydrofuge: Epaisseur 7, hauteur 0,90. selon plan	m ²	1,8			
Après diminution de la colonne, redressage en planelle de 7	m ²	1			
Réalisation d'un faux plafond en BA13	m ²	8			
Salle de bains					
Fourniture et pose d'un système de porte coulissante de type scrygnio, Passage 70, y compris fourniture de la porte à peindre Réf de chez Lapeyre Plaisance avec hublot finition aluminium, vitrage dépoli.	Q	1			
Habillage de la porte coulissante en ba 13 hydrofuge des 2 côtés	m ²	4			
Réalisation d'un faux plafond en BA13 (hydrofuge)	m ²	4			
Réalisation d'un caisson en BA13 (hydrofuge) au dessus du plan vasque pour la VMC des toilettes.	m ²	0,5			
Réalisation d'un coffrage au bas du plan vasque pour passage évacuation WC	ml	1,1			
Réalisation d'une cloison en carreaux de plâtre hydrofuge: Epaisseur 7 pour la douche	m ²	2,2			
Réalisation d'une marche de douche en carreaux de plâtre de 7 hydrofuge	ml	1			
Fourniture d'une faïence budget comprenant listel et décor.	m ²	22			
WC					
Réalisation d'une cloison en carreaux de plâtre de 7 compté vide pour plein pour scellement de la porte récupéré de l'ancien placard	m ²	2,3			
Réalisation d'un faux plafond en BA13 (hydrofuge)	m ²	1			
Habillage de WC suspendu en BA 13 hydrofuge doublé.	m ²	1,3			
Fourniture et pose d'une faïence budget 20€ m ²	m ²	10			
Chambre					
Réalisation d'une cloison en carreaux de plâtre hydrofuge: Epaisseur 7 pour le placard.	m ²	1,5			
Réalisation de soffite (BA 13) y compris boîte à rideaux le long du mur de la porte fenêtre	m ²	2			
S/Total	MACONNERIE				

LOT 2	ELECTRICITE	U	Q	Prix/U	Prix HT
	Avant toutes démolitions, coupure générale des alimentations,eau, gaz, électricité, par les corps d'états concernés. Fourniture et pose d'un tableau de chantier provisoire				
	Toutes les entreprises devront nettoyer et évacuer leurs gravats chaques jours:				
2,01	Hall				
	Fourniture et pose d'un nouveau TGBT comprenant disjoncteur séparé pour chaque appareillage et électroménagers	ens			
	Réalisation d'une liaison équipotentiel	Q	1		
	Fourniture et pose de prise 16A+terre	Q	1		
	Fourniture et pose de spots 50 W en simple allumage	Q	2		
	Déplacement de l'interphone.	Q	1		
2,01	Salon				
	Réalisation d'une liaison équipotentiel	Q	1		
	Fourniture et pose de prise 16A+terre	Q	4		
	Fourniture et pose de spots 50 W en va et vient	Q	6		
	Fourniture et pose d'une prise téléphone	Q	1		
	Fourniture et pose d'une prise antenne TV	Q	1		
2,02	Cuisine				
	Réalisation d'une liaison équipotentiel	Q	1		
	Réalisation de prise 16A+terre au dessus du plan de travail	Q	5		
	Fourniture et pose de spots 50 W en simple allumage	Q	5		
	Sortie de fil commandée en simple allumage pour éclairage sous meule haut	Q	2		
	Fourniture et pose d'une alimentation plaque de cuisson	Q	1		
	Fourniture et pose d'alimentation pour combi four / M.O	Q	1		
	Fourniture et pose d'alimentation frigo	Q	1		
	Fourniture et pose d'une alimentation lave vaisselle	Q	1		
	Fourniture et pose d'une alimentation hotte	Q	1		

	Fourniture et pose de 3 lustre suspendu finition verre dépoli sur simple allumage.	Q	3		
2,02	Chambre				
	Fourniture et pose de prise de courant .	Q	4		
	Fourniture et pose d'applique situé en tête de lit commandés en va et vinet en 3 points.	Q	2		
2,03	Salle de bains				
	Fourniture et pose de spots 50 W (étanche pour SdB) sur simple allumage	Q	5		
	Fourniture et pose d'une prise 16 A+Terre .	Q	2		
	Fourniture et pose d'applique situé au dessus du plan vasque	Q	2		
	Alimentation pour un sèche serviette mixte	Q	1		
	Fourniture et pose d'une prise lave linge	Q	1		
	Fourniture et pose d'une extraction de VMC à déclanchement automatique par détection	Q	1		
2,04	WC				
	Fourniture et pose de spots 50 W sur simple allumage	Q	1		
S/Total	ELECTRICITE				

LOT 3	PLOMBERIE	U	Q	Prix/U	Prix HT
	<p>Avant toutes démolitions, coupure générale des alimentations, eau, gaz, électricité, par les corps d'états concernés.</p>				
	<p>Toutes les entreprises devront nettoyer et évacuer leurs gravats chaque jour:</p>				
3,00	Sanitaires				
	<p>Démontage des appareils sanitaires existant.</p>	Q	4		
3,01	Alimentation eau froide et chaude et évacuation				
	Salle de bains:				
	<p>Modifications du réseau eau froide et eau chaude pour les nouvelles implantations des salles de bains</p>				
	<p>Fourniture et pose d'un receveur acrylique des chez ROCA: Opening Dim. 100x80</p>	Q	1		
	<p>Alimentation et évacuation de la douche</p>	Q	1		
	<p>Fourniture et pose d'un ensemble de douche de chez Lapeyre : Gamme complice à 299€ Prix public</p>	Q	1		
	<p>Alimentation et évacuation de la vasque et mitigeur.</p>	Q	1		
	<p>Fourniture et pose d'un bol à pose en verre de chez Lapeyre Réf. YOU à 139€ prix public</p>	Q	1		
	<p>Fourniture et pose de mitigeur de chez Lapeyre Réf.: Gamme Futura Grand Modèle à 199 €</p>	Q	1		
	<p>Fourniture et pose d'un pare douche en verre clair de chez Lapeyre , une partie fixe une partie ouvrante, dimensions cabine 100ml réf. Esprit Grand Large finition chromé.</p>	Q	1		
	<p>Alimentation et évacuation d'une machine à laver et connection de celle-ci.</p>	Q	1		
	<p>Fourniture et pose d'un sèche serviette Mixte de chez Lapeyre Réf. Manoa 500w Chromé Dim. 150 x 50 x 10. Prévoir pour l'adaptation aux arrivées existantes. Prix public 378 €</p>	Q	1		
3,02	Cuisine				
	<p>Modifications du réseau eau froide et eau chaude pour la nouvelle implantation de la cuisine</p>				
	<p>Alimentation et évacuation de l'évier</p>	Q	1		
	<p>Alimentation et évacuation du lave vaisselle.</p>	Q	1		
	<p>Connection du mitigeur et du lave vaisselle.</p>	Q	2		

<p>3,03 WC invité</p> <p>Modifications du réseau eau froide et eau chaude pour la nouvelle implantation du WC suspendu</p> <p>Alimentation fourniture et pose d'un WC suspendu de chez Lapeyre Réf.: Set In sortie Horizontale</p> <p>Fourniture et pose d'une cuvette (dimension gain de place) suspendu de chez Lapeyre Réf. Corto</p> <p>Fourniture et pose d'un abattant de couleur blanc.</p>					
<p>3,04 Divers</p> <p>Fourniture et pose d'une VMC</p> <p>Changement des radiateurs chauffage centrale existante par 2 radiateurs aluminium horizontaux en 1300 W. Voir adaptation à l'existant.</p>		<p>Q</p> <p>Q</p> <p>Q</p> <p>Q</p> <p>Q</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>		
<p>S/Total</p>	<p>PLOMBERIE</p>				

LOT 5	PEINTURE	U	Q	Prix/U	Prix HT
<p data-bbox="260 257 1013 324">Toutes les entreprises devront nettoyer et évacuer leurs gravats chaque jours:</p> <p data-bbox="260 358 335 392">5,01 Salon</p> <p data-bbox="260 398 311 425">Mur:</p> <p data-bbox="260 436 582 465">Dépose du papier peint existant</p> <p data-bbox="260 499 997 555">Réalisation de 2 passes d'enduits PF3 et 2 passe d'enduits de lissage et ponçage.</p> <p data-bbox="260 589 654 618">Réalisation d'une couche d'impression.</p> <p data-bbox="260 651 877 680">Réalisation de 2 couches de peinture acrylique choix à définir</p> <p data-bbox="260 759 622 788">Faux plafond et retombée soffite</p> <p data-bbox="260 822 933 878">Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.</p> <p data-bbox="260 920 343 949">Plafond</p> <p data-bbox="260 983 933 1039">Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.</p> <p data-bbox="260 1081 438 1111">Entoilage plafond</p> <p data-bbox="260 1144 430 1173">Boiserie Portes</p> <p data-bbox="260 1207 949 1263">Ponçage des boiseriees et réalisation de 2 couches de peinture ton à définir.</p> <p data-bbox="260 1305 367 1335">5,02 Cuisines</p> <p data-bbox="260 1346 311 1373">Mur:</p> <p data-bbox="260 1384 582 1413">Dépose du papier peint existant</p> <p data-bbox="260 1447 997 1503">Réalisation de 2 passes d'enduits PF3 et 2 passe d'enduits de lissage et ponçage.</p> <p data-bbox="260 1536 654 1565">Réalisation d'une couche d'impression.</p> <p data-bbox="260 1621 981 1650">Réalisation de 2 couches de peinture acrylique lessivable choix à définir</p> <p data-bbox="260 1729 622 1758">Faux plafond et retombée soffite</p> <p data-bbox="260 1792 933 1848">Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.</p> <p data-bbox="260 1881 957 1937">Ponçage des menuiseries extérieures et réalisation de 2 couches de peinture ton à définir.</p>	m ²	26			
	m ²	26			
	m ²	26			
	m ²	26			
	m ²	6			
	m ²	7			
	m ²	7			
	Q	1			
	m ²	15			
	m ²	15			
	m ²	15			
	m ²	15			
	m ²	8			
	Q	1			

5,03 Chambres**Mur:**

Dépose du papier peint existant

m² 34

Réalisation de 2 passes d'enduits PF3 et 2 passe d'enduits de lissage et ponçage.

m² 34

Réalisation d'une couche d'impression.

m² 34

Réalisation de 2 couches de peinture acrylique en fond de placard choix à définir

m² 5Fourniture d'un papier peint Budget 20€/m²m² 20

Pose du papier peint

m² 20**Faux plafond et retombée soffite**

Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.

m² 2**Plafond**

Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.

m² 10

Entoilage plafond

m² 10**Boiserie Portes**

Ponçage des boiserie et réalisation de 2 couches de peinture ton à définir.

Q 1

Ponçage des menuiseries extérieures et réalisation de 2 couches de peinture ton à définir.

Q 1

5,04 Salle de bains**Faux plafond et retombée soffite**

Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.

m² 0,5**Plafond**

Réalisation de 2 couches d'enduits de lissage, ponçage, 1 couche d'impression et 2 couches de peinture acrylique ton à définir.

m² 4**Boiserie Portes**

Ponçage des boiserie et réalisation de 2 couches de peinture ton à définir.

Q 1

5,06	<p>Ponçage des menuiseries extérieures et réalisation d'une couche d'impression et 2 couche de peinture ton à définir</p> <p>Terrasse Mur:</p> <p>Réalisation de 2 couches de peinture acrylique choix à définir</p>	Q	2		
S/Total	PEINTURE				

LOT 6	MENUISERIE	U	Q	Prix/U	Prix HT
	Toutes les entreprises devront nettoyer et évacuer leurs gravats chaques jours:				
6,01	Cuisine				
	Pose de meuble de cuisine selon plan et descriptif cuisine	ens	10		
	Réalisation de crémallière coulissante pour adaptation du plan de travail.	ens	5		
	Pose de l'electroménager fourni avec la cuisine	ens	5		
6,02	Chambre				
	Fourniture et pose de portes de placards coulissante miroir finition aluminium mat	ml	2		
	Réalisation fourniture et pose de placard finition stratifié érable, Dimensions 50x240 Quantité 4, 2 comprenant penderie chromé toutes hauteur et barre de chaussures, et 2 avec étagères + tiroirs.	Q	4		
6,04	Salle de bains				
	Fourniture et pose d'un meuble vasque de chez Lapeyre Réf. Domino Long 100 2 grand tiroir, finition gris. Prix public 849€	Q	1		
	Fourniture et pose d'un plan de travail en bois massif ton à définir	ens	1		
	Fourniture et pose d'un placard de rangement en stratifié blanc avec étagères Dimensions 0,65x1,45 avec portes + miroir	Q	1		
	Fourniture et pose d'une porte en stratifié blanc avec miroir monté sur encadrement, pour machine à laver. Dimensions 0,65x0,90				
	Fourniture et pose d'un miroir pour salle de bain dimension 0,65x 1,10	Q	1		
6,05	Divers				
	Fourniture et pose d'un meuble au dessus du WC suspendu en stratifié érable comprenant 2 portes ton érable + 2 étagère. Dimensions 0,90 x 1,20	Q	1		
	Fourniture et pose de poignées de porte de chez Lapeyre Réf. Volga, modèle à rosace Quantité 2 paires complète + 1 poignées pour la porte d'entrée	Q	2,5		
	Fourniture et pose d'une serrure de condamnation pour la porte coulissante de la salle de bains.	Q	1		
S/Total	MENUISERIE				

Récapitulatifs travaux

Lots:	TVA	Montant HT
Maçonnerie	5,5	- €
Electricité	5,5	- €
Plomberie	5,5	- €
Peinture	5,5	- €
Menuiserie	5,5	- €
Meubles cuisines	5,5	- €
Electroménager	19,6	- €
Total		- €
Honoraires architecte	10% HT	- €
Montant	HT	- €
TVA	5,5%	- €
Montant Total	TTC	- €
TVA	19,6	
Electroménager		0,00 €
Montant total TTC		0,00 €